



*Busko-Zdrój, 06.11.2023r.*

## *Zapytanie ofertowe 2/2023*

W związku z realizacją dofinansowanego ze środków PFRON, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, projektu pod nazwą: „Blżej potrzeb – likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Parafii Św. Brata Alberta” składam niniejszym zapytanie ofertowe o cenę następujących robót:

### **1. Wykonanie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych – termin realizacji do 20.12.2023r.**

Roboty ziemne, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubość 4cm, kruszywo łamane 0/31,5mm gr 25cm, stabilizacja 2,5MPa grubość 15cm, ułożenie kostki i zgodne z wymogami oznaczenie stanowisk jako przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Prace dotyczą wykonania 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 400 x 700cm, łącznie 168,00 m<sup>2</sup> powierzchni.

### **2. Wykonanie pochylni z poręczami i nawierzchnią antypoślizgową.**

Wykopy ręczne o szer. dna do 2m - 26,83m<sup>3</sup>;

Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego gr. 20cm - 17,7m<sup>3</sup>;

Betonowanie pochylni z betonu B30 W8 (plus mata zbrojeniowa) gr. 30cm - 27,45m<sup>3</sup>;

Wykonanie izolacji poziomej Ceresit CR 90 - 96,00m<sup>2</sup>;

Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych pochylni z granitu płomieniowanego o gęstości i twardości wymaganej przy stosowaniu na zewnątrz - 65,00m<sup>2</sup>;

Obłożenie boków płytami z granitu - 11,36m<sup>2</sup>;

Montaż poręczy pochylni ze stali nierdzewnej - 73,00mb.

**3. Wykonanie stopni schodowych z powierzchniami antypoślizgowymi i specjalnymi oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, montaż poręczy i uchwytów.**

Wykonanie schodów z nawierzchnią antypoślizgową z granitu płomieniowanego ze specjalnymi oznaczeniami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową - 138,00mb;  
montaż poręczy i uchwytów - 4,5mb

**4. Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych ze ścieżkami dotykowymi i polami uwagi w przestrzeni pomiędzy górną częścią pochylni oraz stopni schodowych, a wejściem do obiektów gdzie świadczone są usługi związane z działalnością religijną parafii.**

Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych ze ścieżkami dotykowymi i polami uwagi o grubości 6cm na podbudowie (korytowanie 20cm, stabilizacja 15cm) - 307,00m<sup>2</sup>

**Ostateczny termin realizacji zadań: 2, 3 i 4 do 20.09.2024r, przy czym harmonogram czasowy wykonania poszczególnych etapów prac przedstawia się następująco:**

15.02 - 15.04.2024 - prace związane z budową pochylni: wykopy ręczne pod pochylnię o szerokości dna do 2m, wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego gr. 20cm;

15.04 - 31.05.2024 - prace związane z budową pochylni: betonowanie pochylni z betonu B30 W8 (plus mata zbrojeniowa) gr. 30cm, izolacja pozioma Ceresit CR 90;

01.06 - 31.07.2024 - prace związane z budową pochylni: wykonanie antypoślizgowej nawierzchni pochylni z granitu płomieniowanego, obłożenie boków płytami z granitu, zamontowanie balustrad i uchwytów ze stali nierdzewnej;

01.08 - 20.09.2024 - prace związane z wykonaniem stopni schodowych z powierzchniami antypoślizgowymi i specjalnymi oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, montaż poręczy i uchwytów. Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej (na płaszczyźnie pomiędzy górną częścią pochylni i stopni schodowych, a bezpośrednio przed wejściem do obiektów parafii gdzie świadczona jest działalność religijna) z płyt granitowych płomieniowanych

ze ścieżkami dotykowymi i polami uwagi gr. 6cm na podbudowie (korytowanie 20cm, stabilizacja 15cm);

Czas składania ofert - do 14.11.2023r. Oględziny miejsca robót są możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 505125195. Cena powinna zawierać koszt robocizny wraz z materiałem.

Proszę o podanie ceny wraz z podatkiem VAT.

**Proboszcz Parafii  
św. Brata Alberta**  
*ks. Andrzej Jankoski*  
**ks. Andrzej Jankoski**

Załączniki:

1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.